

桃園市中壢區富台國民小學

工程預算總表

工程名稱	機車棚更新暨地坪整修工程					
施工地點	桃園市中壢區中山東路三段369號					
項次	工作項目	數量	單位	單價	複價	備註
甲、	發包金額					
壹	假設工程	1	式	68,000	68,000	
貳	直接工程費	1	式	1,204,100	1,204,100	
參	景觀工程	1	式	2,714,335	2,714,335	
	壹至貳 小計 (A)				3,986,435	
參	間接工程費用					
一	工程品質管理費 (0.6%)	1	式	23,919	23,919	A*0.6%
二	勞工安全衛生管理費 (0.4%)	1	式	15,946	15,946	A*0.4%
三	包商管理費及利潤 (5%)	1	式	199,322	199,322	A*5%
	壹至參 小計 (B)				4,225,622	
肆	工程保險費 (0.3%)	1	式	11,959	11,959	A*0.3%
伍	營業稅 (5%)	1	式	211,281	211,281	B*5%
	甲 壹至伍 合計 (C)				4,448,862	工程發包金額
乙、	機關自辦費用					
一	空氣污染防治費 (0.35%)	1	式	14,790	14,790	B*0.35%
二	工程管理費 (3.5%)	1	式	147,897	147,897	B*3.5%
三	規劃設計監造費 (6.5%)	1	式	274,665	274,665	B*6.5%
	乙 機關自辦費用 合計				437,352	
	總工程費用 甲+乙 合計				4,886,214	

承辦人：

事務組長 徐興煥

總務主任：

總務處主任 姜禮任

會計主任：

會計室主任 楊志忠

校長：

富台國民小學校長 魏秀蓮

桃園市中壢區富台國民小學

工程預算明細表

工程名稱	機車棚更新暨地坪整修工程					
施工地點	桃園市中壢區中山東路三段369號					
項次	工作項目	數量	單位	單價	複價	備註
壹	假設工程					
1	工程告示牌	1	面	3,000	3,000	
2	運輸路線防護措施	1	式	12,000	12,000	
3	安全防護設施(警示帶)	1	式	15,000	15,000	
4	施工架及臨時圍籬	1	式	38,000	38,000	
	小計(A)				68,000	
貳	直接工程費					
1	既有RC機車棚拆除運棄	1	式	150,000	150,000	
2	現場施工放樣	1	式	6,000	6,000	
3	吊車、材料吊運	1	式	30,000	30,000	
4	RC鋼骨基座	18	處	8,500	153,000	
5	型鋼及角鋼(含鋼柱，鋼梁，鋼桁及鋼柱底板)	3.8	噸	32,000	121,600	
6	鋼骨成型加工工資	3.8	噸	15,000	57,000	
7	鋼骨組裝工資	3.8	噸	25,000	95,000	
8	新設變電箱基礎板	1	式	40,000	40,000	
9	既有變電箱移位及安置	1	式	47,500	47,500	
10	既有管路遷移復舊	1	式	54,000	54,000	
11	屋面彩色鋼板	114	M2	1,650	188,100	
12	Z型隔件	114	M2	150	17,100	
13	2" 60K岩棉	114	M2	200	22,800	
14	下層底板	114	M2	650	74,100	
15	各式收邊板	112	M2	450	50,400	
16	鋁製防颱夾具	120	只	350	42,000	
17	不鏽鋼天溝	35	M	1,500	52,500	
18	PVC落水管	1	式	3,000	3,000	
	小計(B)				1,204,100	
參	景觀工程					
1	既有地磚拆除運棄	122	M3	1,080	131,760	
2	防沉陷基礎	1220	M2	990	1,207,800	
3	貼隔線磚	367	M	1,145	420,215	
4	鋪高壓磚-型式A	617	M2	880	542,960	
5	鋪高壓磚-型式B	405	M2	880	356,400	
6	導跟板	115	M2	480	55,200	
	小計(C)				2,714,335	

承辦人：
事務組長 徐興煥

總務主任：
總務處主任 姜禮任

會計主任 霍楊志忠

校長：富台國民小學 魏秀蓮